1 地階 配線図 (照明・換気設備) 1:100

盤記号は、下記による。

- 照/差 分電盤 D -n LC-No.
- 動照差 分電盤 D -nPLC-No.
- 調 光 分電盤 LT-n L -No.

特記のない配管配線は、下記による。

- VV-F 2.0mm-2C [ケーブル・ラックに布設]
- VV-F 2.0mm-2C [二重天井内ケーブル工事]
- VV-F 2.0mm-2C (CD16) [天井隠ぺい配管配線工事]
- VV-F 2.0mm-2C [レースウェイ内配線工事]
- VV-F 2.0mm-2C (CD16) [床 隠ぺい配管配線工事]
- VV-F 2.0mm-2C (CD16) [露 出 配管配線工事]
- VV-F 2.0mm-2C (CD16) [隠ぺい又は露出配管工事]

◎分電盤~各照明器具

- VV-F 2.0mm-2C (CD16)
- VV-F 2.0mm-3C (CD22)

◎照明器具~スイッチ

- VV-F 1.6mm-2C (CD16)
- VV-F 1.6mm-3C (CD16)
- VV-F 1.6mm-2C ×2 (CD22)
- VV-F 1.6mm-2C, -3C (CD22)

◎換気扇 (HEX) ~スイッチ

- CVV 1.2 -6C (CD22)

◎リモコン・スイッチ

Rnnnn 階, 分電盤No., No.

システム天井部配線要領

- MS101P-nn ------I.s.---照 度センサ AE 1.2mm-3C
- Rnnnn Rmt.— リモコン回路 CPEV 1.2mm-2C
- Rnnnn 電 源 VV-F 2.0mm-2C
- Inv.— Inv. 回路 CPEV 1.2mm-2C
- 接地回路 IV 1.6mm

AC, GAC共用スイッチ結線要領

(-) AC
(+) AC
(-) GAC
(+) GAC
(2) 2P-15A

回路番号は、下記による。

- (901) ~GAC 100V 専用回路
- (101) ~ AC 100V 照明回路
- (201) ~ AC 200V ---〃---
- (501) ~GAC 100V 照明回路
- (601) ~GAC 200V ---〃---

本図により施工完了
株式会社 吉村建築設計事務所
1998 10/06

施工者:戸田建設株式会社大阪支店 (06) 6531-7967
栗原工業株式会社大阪南支店 (0725) 20-1805

訂 正						特 記 事 項	承 認	作 製	検 図		名 称	図 面 NO.
								1999. 3/31	K. Yoshimura	吉村建築設計事務所		E-012
								発 行	担 当 / 製 図 K. Sakai	1級建築士 (第105905号) 吉村 建	電気設備工事 照明・換気設備 配線図 (地階) 縮 尺 1:100	
				1998. 10/6	竣工引き渡し							