



- (1) ケーブルラックの取付高さは、下記とする。
 1FL + 2,900 - 3,400mm 下端
- (2) インサート、吊りボルトは、下記とする。
 12mm (インサート色: 黄), 吊りボルト: 12mm x1,000L

訂正
 2007.02.06 職員室ラック巾300mmを600mmに修正。
 2007.03.03 放送室廻りラック位置変更。
 2007.03.19 K2-PAC-1 厨房盤, KR-PAC-1, K1-LS送リ幹線用ラック追加。
 2007.04.02 K1-LS送リ幹線用ラックのルート変更(ダクト記入)。
 2007.05.15 職員室東側ラック取止め。
 2007.11.23 特別教室廊下ラック移動。

受領 小浜市	受領 山下・カワベ設計JV	受領 電気監理	確認、作図 電気JV	若狭実業(株)・(有)富士制電 電気共同企業体	工事名称 小浜小学校校舎新築(電気設備その1)工事	図面番号 OBAMA ES:E-101-06
					図面名称 1階ケーブルラック布設平面図	縮尺 1/100
						作図 佐海 2007-02-05 (Ver.1.1)